

## ～適切な温度管理で健康な苗を育てましょう～

床土の温度（被覆資材の下の温度）をこまめに確認し、適正な温度管理に努めましょう。

		出芽		緑化	硬化
		加温の場合 (育苗器)	無加温の場合 (ハウス)		
日数の目安		2日	5日前後	2～4日	15～20日
床土の 温度	昼	30℃	20～30℃	20～25℃	25℃以下
	夜		10～20℃	10～20℃	5～10℃